



ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ВЪЗЛАГАНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 1 ОТ ЗОП

С Предмет: „Строително – монтажни работи по проект: Реконструкция на ул. „Георги Къосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ по проектно предложение с регистрационен номер: BG06RDP001-7.001-0148 и наименование на проекта: „Реконструкция на ул. „Георги Къосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ по процедура № BG06RDP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.“

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за обществена поръчка с предмет: Строително – монтажни работи по проект: Реконструкция на ул. „Георги Къосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312

РАЗДЕЛ I: ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

I.1) ВЪЗЛОЖИТЕЛ

т.1 Възложител на настоящата обществена поръчка е Николай Йорданов Зайчев – кмет на община Пещера.

I.2) ВЪВЕДЕНИЕ

- т.1 Настоящите ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ са разработени въз основа на действащото българско законодателство
- т.2 В Технически спецификации са описани изискванията, към дейностите, които трябва да се изпълнят в изпълнение на предмета на обществената поръчка.
- т.3 В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, в случай, че в документацията по настоящата обществена поръчка, така и настоящите Спецификации са посочвани конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО“.

РАЗДЕЛ II: ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

т.1 „Строително – монтажни работи по проект: Реконструкция на ул. „Георги Къосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ с размери:

т.1.1 ул. „Георги Къосеиванов“ – ЕТАП 1 - основният габарит за участък 1 е 8,00м с две ленти за движение по 4,0м. – в участък 1 от км 0+515,60 до км 0+740,60 се проектира нова лента за движение с ширина 2,50м за сметка на част от десния тротоар по растящия километраж, а основното платно се преобразува от габарит 8,00м на 7,00м с две ленти по 3,50м. Съответно общия габарит е равен на 9,50м.

т.1.2 ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ - Трасето на улицата е разделено на три участъка - първи участък с дължина 56,3м до пресичането си с ул. „Михаил Такев“ и габарит 6,00м, втори участък с две платна, разделени с подпорна стена в разделителната ивица с дължина 80м и габарит 4м на всяко платно и трети участък - до пресичането на ул. „Изгрев“ с ул. „Хан Пресиян“ с дължина 652, 9м и габарит 6,00м. Тротоарите са с различни ширини до съществуващите огради. Първите два участъка са с паважна настилка. Общата дължина на улицата е 789,20 м. или 0.789км. С обща площ на тротоарите 2400 м² , пътно платно с площ 4865 м².

т.1.3 ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 реконструкция на водопровод.

т.2 като обхваща изпълнението на СМР отразяващи количеството, обема и сложността на изпълнението, така и следните дейности:

т.2.1 Изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с **КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

т.2.2 Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Инвестиционния проект строителни продукти;

т.2.3 Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в Строежа;

т.2.4 Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство;

т.2.5 Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

т.2.6 Съставяне на строителни книжа и изготвяне на ексекутивната документация на Строежа;

т.2.7 Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;

т.2.8 Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;

т.2.9 Отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове на Строежа;

т.2.10 **КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като в същата са отразени Дейностите (СМР) предмет на поръчката.

№	ДЕЙНОСТИ	Мярка	Количество
1.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. ГЕОРГИ КЪОСЕИВАНОВ		
1.1.	СМР дейности по пътна част – Финансира се по Договор BG06RDNP001-7.001-0148 за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.		
1.1.1.	ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ		
1.1.1.1.	Разкъртване на бордюри (бетонени или гранитни), основа под тях и превоз на депо до 5км, включително всички разходи.	m	810
1.1.1.2.	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 20км.	m ³	320

1.1.1.3.	Изкоп с багер на негодни почви и пътна основа на транспорт, вкл. транспорт и разриване на депо до 5км	m ³	1934
1.1.2.	НАПРАВА БОРДЮРИ		
1.1.2.1.	Доставка и полагане на вибропресован бордюор 15/25/50 см вкл. всички свързани с това разходи.	m	810
1.1.2.2.	Доставка и полагане на градински вибропресован бордюори 8/16/50 cm	m	335
1.1.3.	ШОСИРОВКА		
1.1.3.1.	Подравняване и валиране на пътното легло	m ²	3952
1.1.4.	АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
1.1.4.1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А с полимермодифициран битум за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см	t	380
1.1.4.2.	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон с дебелина 4 см	t	380
1.1.4.3.	Първи битумен разлив	m ²	3952
1.1.4.4.	Втори битумен разлив	m ²	3952
1.1.5.	ПЪТНИ РАБОТИ		
1.1.5.1.	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък, вкл. всички свързани с това разходи - 12см	m ³	475
1.1.5.2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа, вкл. всички свързани с това разходи - 36см	m ³	1485
1.1.5.3.	Подмяна на капаци на същ. РШ Ф600 със самонивелиращи се заключващи капаци с логото на Община Пещера с повдигане или сваляне на нивото и почистване на същ. РШ	бр.	1
1.1.5.4.	Подмяна на капаци на съществуващи шахти в тротоарите с капак с възможност за вграждане	бр.	3
1.1.5.5.	Подмяна капаци на същ. ДШ с чугунени заключващи се 50/50 с повдигане и сваляне на нивото	бр.	3
1.1.6.	ПЪТНИ ЗНАЦИ		
1.1.6.1.	Стандартни светлоотразителни пътни знаци	бр	20
1.1.6.2.	Доставка и монтаж на стълбове с дължина над 3.0 м (до 4.5м)	бр	18
1.1.7.	ПЪТНА МАРКИРОВКА		
1.1.7.1.	Доставка и полагане на бяла термопластична боя за пътна маркировка за крайна и заустваща линия, вкл. всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	m ²	273
1.1.8.	ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		
Страница 3 от 10 Проект „Реконструкция на ул. „Георги Кюсеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“			

1.1.8.1.	Временна организация на движението	бр.	1
1.2.	СМР дейности по тротоари – Финансира се по Договор BG06RDNP001-7.001-0148 за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.		
1.2.1.	ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ		
1.2.1.1.	Разваляне на съществуващи тротоари (тротоарни плочи или бетонови ивици), вкл. всички свързани с това разходи	m ²	1815
1.2.1.2.	Изкоп с багер на транспорт за тротоари, вкл. транспорт до 5км	m ³	273
1.2.2.	НАПРАВА НА ТРОТОАРИ		
1.2.2.1.	Направа основа от упл. пясък - 10см	m ³	195
1.2.2.2.	Направа вароциментов р-р - 3см	m ³	56
1.2.2.3.	Направа на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови плочи 30/30/5 см, цвят сив	m ²	1818
1.2.2.4.	Направа на тротоарна настилка от вибропресовани тактилни плочи 40/40 см, вкл. пясък	m ²	4,5
2.	ОБЕКТ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. “ИВАН ВАЗОВ“ ОТ О.Т.313 ДО О.Т.338 И НА УЛ. ”ИЗГРЕВ“ ОТ О.Т.148 ДО О.Т.312 – ГР. ПЕЩЕРА.		
2.1.	СМР дейности по пътна част– Финансира се по Договор BG06RDNP001-7.001-0148 за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.		
2.1.1.	ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ		
2.1.1.1.	Разкътване на бетонови бордюри, пътни ивици, основа под тях и превоз на депо до 5км, включително всички разходи.	m	1395
2.1.1.2.	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 20км.	m ³	285
2.1.1.3.	Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл. натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 5 км	m ²	1500
2.1.1.4.	Изкоп на негодни земни почви под пътно легло, вкл. натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 5 км	m ³	1945
2.1.2.	НАПРАВА БОРДЮРИ		
2.1.2.1.	Доставка и полагане на вибропресован бордюр 15/25/50 см вкл. всички свързани с това разходи.	m	1446
2.1.2.2.	Доставка и полагане на градински вибропресован бордюри 8/16/50 см	m	250
2.1.3.	ШОСИРОВКА		
Страница 4 от 10 Проект „Реконструкция на ул. „Георги Кюсеианов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“			

2.1.3.1.	Подравняване и валиране на пътното легло	m ²	4865
2.1.4.	АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
2.1.4.1.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А с полимермодифициран битум за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см	t	470
2.1.4.2.	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон с дебелина 4 см	t	470
2.1.4.3.	Първи битумен разлив	m ²	4865
2.1.4.4.	Втори битумен разлив	m ²	4865
2.1.5.	ПЪТНИ РАБОТИ		
2.1.5.1.	Доставка и полагане на пътна основа от трошен камък с подбрана зърнометрия 15см, включително всички свързани с това разходи	m ³	735
2.1.5.2.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 35см, включително всички свързани с това разходи	m ³	1780
2.1.5.3.	Подмяна на капаци на същ. РШ Ф600 със самонивелиращи се заключващи капаци с логото на Община Пещера с повдигане или сваляне на нивото и почистване на същ. РШ	бр.	14
2.1.5.4.	Подмяна на капаци на съществуващи шахти в тротоарите с капак с възможност за вграждане	бр.	4
2.1.5.5.	Подмяна капаци на същ. ДШ с чугунени заключващи се 50/50 с повдигане и сваляне на нивото	бр.	10
2.1.6.	ПЪТНИ ЗНАЦИ		
2.1.6.1.	Стандартни светлоотразителни пътни знаци	бр	21
2.1.6.2.	Доставка и монтаж на стълбове с дължина над 3.0 м (до 4.5м)	бр	20
2.1.7.	ПЪТНА МАРКИРОВКА		
2.1.7.1.	Доставка и полагане на бяла термопластична боя за пътна маркировка, вкл. всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	m ²	366
2.1.8.	ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		
2.1.8.1.	Временна организация на движението	бр.	3
2.1.8.2.	СМР дейности по тротоари		
2.2.	СМР дейности по тротоари– Финансира се по Договор BG06RDNP001-7.001-0148 за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.		
2.2.1.	ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ		
Страница 5 от 10 Проект „Реконструкция на ул. „Георги Кюсеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“			

2.2.1.1.	Разваляне на съществуващи тротоари (тротоарни плочи или бетонови ивици), вкл. всички свързани с това разходи	m ²	2200
2.2.1.2.	Изкоп с багер на транспорт за тротоари, вкл. транспорт до 5км	m ³	331
2.2.2.	НАПРАВА НА ТРОТОАРИ		
2.2.2.1.	Направа основа от тр. камък - 15см	m ³	360
2.2.2.2.	Направа циментопясъчен р-р - 5см	m ³	120
2.2.2.3.	Направа на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови плочи 30/30/5 см, цвят сив	m ²	2400
2.2.2.4.	Направа на тротоарна настилка от вибропресовани тактилни плочи 40/40 см, вкл. пясък	m ²	12
2.3.	СМР дейности по водопровод – Финансира се от Бюджета на община Пещера		
2.3.1.	Земни Работи		
2.3.1.1.	Изкоп с багер на транспорт з.п. - 60% от изкопа	m ³	996,66
2.3.1.2.	Ръчен изкоп з.п. с ширина 0,60 до 1,20м и дълбочина от 0 до 2м - 40% от изкопа	m ³	664,44
2.3.1.3.	Прехвърляне на з.п. 3 м хоризонтално и 2м вертикално разстояние	m ³	664,44
2.3.1.4.	Извозване с натоварване на депо	m ³	996,66
2.3.1.5.	Укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м посредством разпонки	m ²	3628,35
2.3.1.6.	Пясъчна основа под водопровода	m ³	148,43
2.3.1.7.	Обратно засипване с пясък над тръбата и около нея	m ³	415,61
2.3.1.8.	Обратен насип машинно с речна баласра	m ³	1097,05
2.3.1.9.	Уплътнявана пластове от по 20 см	m ³	1097,05
2.3.1.10.	Направа на укрепване на гърне за ПХ	бр.	4,00
2.3.1.11.	Направа на укрепване на гърне за Въздушник	бр.	3,00
2.3.1.12.	Направа и укрепване на гърне за СК	бр.	8,00
2.3.1.13.	Опорни блокове при тройници и колена	бр.	36,00
2.3.1.14.	Укрепване при пресичане на кабели	бр.	4,00
2.3.2.	Водопровод- монтажни работи		
2.3.2.1.	Доставка ПЕ (полиет.тр.) тип 100, Ф110мм/10 атм.	m'	493,50
2.3.2.2.	Доставка ПЕ (полиет.тр.) тип 100, Ф90мм/10 атм.	m'	290,00
Страница 6 от 10 Проект „Реконструкция на ул. „Георги Къосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“			

2.3.2.3.	Доставка ПЕ (полиет.тр.) тип 100, Ф63мм/10 атм.	м'	38,00
2.3.2.4.	Доставка ПЕ (полиет.тр.) тип 100, Ф32мм/10 атм	м'	267,00
2.3.2.5.	<i>Доставка ПЕ (полиетиленови Фасонни парчета на 10 атм.) и свързващи елементи на челна заварка и механични връзки</i>		
2.3.2.5.1.	Жибо с грипиращ механизъм DN100(104-132)	бр.	2,00
2.3.2.5.2.	Жибо с грипиращ механизъм DN80(84-105)	бр.	6,00
2.3.2.5.3.	редуктор 110/90	бр.	1,00
2.3.2.5.4.	редуктор 90/63	бр.	1,00
2.3.2.5.5.	тройник-редуктор 110/90/110	бр.	9,00
2.3.2.5.6.	тройник-редуктор 110/63/110	бр.	2,00
2.3.2.5.7.	тройник 110/110	бр.	3,00
2.3.2.5.8.	тройник 90/90	бр.	6,00
2.3.2.5.9.	коляно 110/90o	бр.	1,00
2.3.2.5.10.	коляно 110/45o	бр.	2,00
2.3.2.5.11.	коляно 110/30o	бр.	9,00
2.3.2.5.12.	коляно 90/45o	бр.	1,00
2.3.2.5.13.	коляно 90/30o	бр.	2,00
2.3.2.5.14.	Фланшов адаптор(накрайник) ф110/10 атм.	бр.	2,00
2.3.2.5.15.	Фланшов адаптор(накрайник) ф90/10 атм.	бр.	22,00
2.3.2.5.16.	Фланшов адаптор(накрайник) ф63/10 атм.	бр.	3,00
2.3.2.6.	<i>Доставка и монтаж на водоснабдителни арматури</i>		
2.3.2.6.1.	Спирателен кран с охр. Гарнитура DN100	бр.	3,00
2.3.2.6.2.	Спирателен кран с охр. Гарнитура DN80	бр.	15,00
2.3.2.6.3.	Спирателен кран с охр. Гарнитура DN50	бр.	3,00
2.3.2.6.4.	Свободен стоманен фланец ф100/10атм.	бр.	2,00
2.3.2.6.5.	Свободен стоманен фланец ф80/10атм.	бр.	22,00
2.3.2.6.6.	Свободен стоманен фланец ф50/10атм.	бр.	3,00
2.3.2.6.7.	Автом. възд.в охр.г-ра ф50	бр.	3,00
2.3.2.6.8.	ПХ70/80 за надземен монтаж-в комплект	бр.	4,00
Страница 7 от 10 Проект „Реконструкция на ул. „Георги Къосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“			

2.3.2.7.	Монтаж на ПЕ тръби и Фасонни парчета на 10 атм. на челна заварка		
2.3.2.7.1.	Монтаж на ПЕ (полиет. тр.) тип 100-Ф110мм/10 атм	м'	493,50
2.3.2.7.2.	Монтаж на ПЕ (полиет. тр.) тип 100-Ф90мм/10 атм	м'	290,00
2.3.2.7.3.	Монтаж на ПЕ (полиет. тр.) тип 100- ф 63мм/10 атм	м'	38,00
2.3.2.7.4.	Монтаж на ПЕ (полиет. тр.) тип 100- ф 32мм/10 атм	м'	267,00
2.3.2.7.5.	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби	бр.	66,04
2.3.2.7.6.	Монтаж на ПЕ фасонни парчета-ф110/10атм.	бр.	25,00
2.3.2.7.7.	Монтаж на ПЕ фасонни парчета-ф90/10атм.	бр.	32,00
2.3.2.7.8.	Монтаж на ПЕ фасонни парчета-ф63/10атм.	бр.	3,00
2.3.2.8.	Други		
2.3.2.8.1.	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	792,50
2.3.2.8.2.	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	792,50
2.3.2.8.3.	Изпитване на водопровода - до ф400	м'	1099,50
2.3.2.8.4.	Дезинфекци на водопровода	м'	1099,50
2.3.3.	Сградни отклонения - монтажни работи		
2.3.3.1.	Доставка и монтаж на водовземна скоба 110x1"	бр	44,00
2.3.3.2.	Доставка и монтаж на Коляно 90о-32x1" с външна резба	бр	44,00
2.3.3.3.	Доставка и монтаж на Фитинг-32x1" с външна резба	бр	88,00
2.3.3.4.	Доставка и монтаж на Фитинг-32x1" с вътрешна резба	бр	44,00
2.3.3.5.	Доставка и монтаж на ТСК 1" с охранителна гарнитура	бр	44,00
2.3.3.6.	Доставка и монтаж на водовземна скоба 110x2"	бр	2,00
2.3.3.7.	Доставка и монтаж на Коляно 90о-63x2" с външна резба	бр	2,00
2.3.3.8.	Доставка и монтаж на Фитинг-63x2" с външна резба	бр	4,00
2.3.3.9.	Доставка и монтаж на Фитинг-63x2" с вътрешна резба	бр	2,00
2.3.3.10.	Доставка и монтаж на ТСК 2" с охранителна гарнитура	бр	2,00
2.3.3.11.	Доставка и монтаж на водовземна скоба 90x1"	бр	15,00
2.3.3.12.	Доставка и монтаж на Коляно 90о-32x1" с външна резба	бр	15,00
2.3.3.13.	Доставка и монтаж на Фитинг-32x1" с външна резба	бр	30,00
Страница 8 от 10 Проект „Реконструкция на ул. „Георги Кюсеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“			

2.3.3.14.	Доставка и монтаж на Фитинг-32x1" с вътрешна резба	бр	15,00
2.3.3.15.	Доставка и монтаж на ТСК 1" с охранителна гарнитура	бр	15,00
2.3.3.16.	Доставка и монтаж на водовземна скоба 90x2"	бр	2,00
2.3.3.17.	Доставка и монтаж на Коляно 90o-32x2" с външна резба	бр	2,00
2.3.3.18.	Доставка и монтаж на Фитинг-32x2" с външна резба	бр	4,00
2.3.3.19.	Доставка и монтаж на Фитинг-32x2" с вътрешна резба	бр	2,00
2.3.3.20.	Доставка и монтаж на ТСК 2" с охранителна гарнитура	бр	2,00

РАЗДЕЛ III: ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

III.1) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

III.1.1) Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен:

- т.1 Да започне изпълнението, съгласно клаузите на договора;
- т.2 Да укаже какви документи и подпомагащи действия от страна на Възложителя, ще бъдат необходими и ще изисква;
- т.3 Да бъде активен в определянето на оптимални решения за целите на обекта на поръчката и на всички задачи и допълнителни такива, необходими за реализирането му.
- т.4 Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица каквато и да е информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на договора;
- т.5 Да спре изпълнението по договора, в случай че получи от Възложителя известие за това;
- т.6 Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на следващия етап, като представя адекватни решения за тях;
- т.7 Да уведоми Възложителя с писмено известие за спиране на изпълнението на договора, като приложи съответните документи, доказващи наличието на непреодолима сила;
- т.8 Да подпомага всички страни с устни и писмени консултации, когато това има отношение по предмета на настоящата обществена поръчка
- т.9 Да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити;
- т.10 Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;
- т.11 Да докладва за възникнали нередности;
- т.12 Да възстанови суми за възникнали нередности заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства, съгласно действащото законодателство и/или клаузите на Договора;
- т.13 Да отрази всички забележки и коментари получени от Възложителя за своя сметка;

III.1.2) Изпълнение на настоящата обществена поръчка следва да съблюдава и спазва изискванията на:

- т.1 Действащото законодателство в Р. България;
- т.2 Европейските и международните стандарти;
- т.3 Насоките и изискванията на Възложителя, така и ако е приложимо и на Управляващия Орган на съответната програма, по която е финансиран проекта.
- т.4 Настоящите технически спецификации

III.1.3) Изисквания за запознаване и спазване законодателството и съответствие стандарти и кодове

т.1 При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да се запознае и съблюдава спазването на изискванията на действащото законодателство в Р. България

РАЗДЕЛ IV: ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

IV.1) ИЗИСКВАНИЯТА СА ПОДРОБНО ОТРАЗЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТ.

РАЗДЕЛ V: ИЗИСКВАНИЯ, КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

V.1) ОБРАЗЦИТЕ НА ЦЕНОВОТО И ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ РАЗРАБОТВАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНКРЕТНИТЕ УКАЗАНИЯ КЪМ ВСЯКА ЕДНА ТОЧКА И СЪОТВЕТНО ДА СЪДЪРЖА СЪОТВЕТНИТЕ ИЗИСКВАНИ ЕЛЕМЕНТИ. СЛЕДВА ДА СЕ РАЗБИРА И ВЪЗПРИЕМА, ЧЕ УКАЗАНИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЕНОВОТО И ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ, КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ТЯХНОТО НЕСПАЗВАНЕ ВОДИ ДО ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ

т.1 Приложение – Инвестиционен проект